Монтаж канализации и водостоков

Шаг креплений, ревизии, раструбы, трапы, унитаз и уклоны отводов водостоков.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.5, 6.3 · СН 4.01.03-2019, п. 20.11

0,005
уклон отводных трубопроводов водостоков

1 м
высота ревизии водосточного стояка над полом

≤ 2 м
шаг креплений горизонтальной чугунной канализации

≥ 5 °C
температура при монтаже унитаза на клей

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Уклон подвесных отводных трубопроводов водостоков, не менее	0,005
Высота ревизии водосточного стояка над полом, м	1
Шаг креплений горизонтальной чугунной канализации, не более, м	2
Шаг креплений вертикальных полимерных труб диаметром до 32 мм, не более, мм	1000
То же для труб большего диаметра, не более, мм	1500
Длина подводки, при которой её крепят посередине, свыше, мм	1500
Температура при монтаже унитаза на клей, не ниже, °C	5

Условия приёмки и требования

- Раструбы труб направляют против движения стоков. Отверстия незаглушённых труб на время работ закрывают заглушками (п. 6.3).
- Трапы устанавливают заподлицо с чистым полом (п. 6.3).
- Унитаз закрепляют к полу шурупами или на клей. Клей применяют при температуре не ниже 5 °C (п. 6.3).
- Горизонтальные отводные трубопроводы гравитационно-сифонной системы водостоков прокладывают без уклона (п. 20.11).
- Вертикальные стальные трубы при высоте этажа более 3 м крепят на половине высоты этажа (п. 6.1.5).

Внимание: ТКП 45-1.03-85-2007 не применяется с 23.08.2020, его заменил СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений». Текст СП платный, в материалах сайта его нет. Числа взяты из прежнего ТКП и перед использованием сверяются с СП 1.03.02-2020. Карточка собрана из выборки ТКП 45-1.03-85 (разд. 6.1 и 6.3). Остальные пункты монтажа сетей смотрят в полном тексте.

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.