Общая смета по помещениям

Цена 2: работы выполняет организация. Расчёт в разрезе помещений, затраты по объекту в целом показаны отдельными строками.

Объект	**Офис, 120 м², г. Минск**	№ расчёта	**ПР-0001**
Заказчик	_____	Дата расчёта	**24.10.2026**

Помещение / статья	Пол, м²	Труд., чел.-ч	Оплата труда, руб.	ФСЗН и страхование, руб.	ОХР, руб.	Материалы без НДС, руб.	Плановая прибыль, руб.	Итого без НДС, руб.
01 Кабинет 1	20,0	130	1 040,00	369,20	832,00	457,85	624,00	3 323,05
02 Переговорная	12,0	100	800,00	284,00	640,00	303,69	480,00	2 507,69
03 Коридор	9,0	80	640,00	227,20	512,00	266,36	384,00	2 029,56
Итого по помещениям	**41,0**	**310**	**2 480,00**	**880,40**	**1 984,00**	**1 027,90**	**1 488,00**	**7 860,30**
Округление материалов до упаковок						70,52		70,52
Транспорт материалов								40,00
Транспорт работников								60,00
Погрузка и разгрузка								30,00
Сбор и утилизация строительных отходов								50,00
Итого без НДС								**8 110,82**
НДС 20 % (объект не жильё)								1 622,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ (цена 2)								**9 732,98**

Отчисления: ФСЗН 34 % и страхование 1,5 % от оплаты труда. ОХР 80 % и плановая прибыль 60 % от оплаты труда. Материалы по помещениям даны без НДС (цены с НДС ÷ 1,2).

tega.plus