Условия производства отделки

Что должно быть выполнено до начала работ и пока идут работы. Общие для штукатурки, окраски, плитки и обоев.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 3.3–3.19, 7.11

+10 °C

и выше: воздух и основание внутри здания

≤ 60 %

влажность воздуха внутри, без сквозняков

8 % / 12 %

предельная влажность основания: бетон, камень, штукатурка / дерево

2 + 12 сут

держать +10 °C до начала и после окончания работ

Условия приёмки и требования

- Внутри здания: температура воздуха и основания не ниже +10 °C, влажность воздуха не более 60 %, сквозняков нет (п. 3.14).
- Температуру не ниже +10 °C держат круглосуточно: не менее 2 суток до начала, во время работ и не менее 12 суток после. Для обоев: до сдачи объекта (п. 3.14).
- Снаружи: температура воздуха и основания не ниже +5 °C (п. 3.12).
- Влажность основания под штукатурку, окраску, облицовку и обои: бетон, камень, оштукатуренные и прошпатлёванные поверхности не более 8 %, дерево не более 12 % (п. 3.17).
- Сушить помещение можно калориферами. Открытые жаровни и печи-времянки запрещены (п. 3.15).
- Нельзя красить и клеить обои по основанию с высолами, жировыми и битумными пятнами, наплывами раствора, ржавчиной и побелкой (п. 3.18).
- Перед каждым слоем покрытия поверхность обеспыливают (п. 3.19).
- Материалы поступают с документом о качестве изготовителя, сертификатом или декларацией соответствия (п. 3.4). Работы ведут по проекту производства работ и технологическим картам (п. 3.3).
- Фасады не красят по наледи, в дождь и по сырой стене, при ветре сильнее 10 м/с (п. 7.11).

Порядок и методы контроля задают СТБ 1472–1475 и СТБ 1483 (п. 3.9).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.