Стекольные работы

Листовое стекло, стеклопакеты и стеклоблоки.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 9.1–9.3

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Стеклоблоки: отклонение положения швов, не более	3
Стеклоблоки: отклонение от вертикали на 1 м	2
Стеклоблоки: отклонение от вертикали на всю высоту	10
Стеклоблоки: видимая толщина шва на растворе	8–10
Стеклоблоки: видимая толщина шва на клее, не более	3



Условия приёмки и требования

- Стекло не дребезжит, замазка без трещин, штапики прилегают плотно (п. 9.1.2).
- Нельзя ставить стекла со сколами более 10 мм и грязные, нельзя делать стыки стёкол в жилых и общественных зданиях (п. 9.1.3).
- Стеклопакеты на площадке не дорабатывают. Трещины, сколы, отслоения клеевых швов и повреждённые рамки недопустимы (п. 9.3.1, 9.3.2).
- Стеклопакет ставят на опорные и фиксирующие колодки, зазоры заполняют нетвердеющим герметиком (п. 9.3.3).
- Стеклоблоки: два стержня диаметром 4–6 мм в швах на растворе или две стальные полосы 2×30–40 мм на клее. Крепление к стенам через каждые 3 ряда (блок 60 мм) или 5 рядов (блок 98 мм) (п. 9.2.2, 9.2.3).
- Трещины, выколы, пробоины и загрязнения стеклоблоков недопустимы (п. 9.2.4).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.