Панели, блоки, лестницы и шахты

Монтаж стеновых панелей, вентиляционных блоков, санитарных кабин, лифтовых шахт и лестничных маршей.

Источник: СН 1.03.01-2019, п. 6.5.1–6.5.4, 6.6.1–6.6.7, табл. 6.4, 6.5

5 мм
перепад плоскостей смежных стеновых панелей в стыке внутри помещения

20 мм
ширина горизонтальных швов вентиляционных блоков

3 мм
вертикаль одного вентиляционного блока

2 мм
отклонение ступеней от горизонтали

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Совмещение рисок в нижнем сечении панелей и блоков несущих стен	8
То же панелей навесных стен	10
Вертикаль верха плоскостей панелей несущих стен	10
То же крупных блоков несущих стен	12
То же панелей навесных стен	12
Отметки маяков относительно монтажного горизонта	±5
Разность отметок верха панелей каркасных зданий: по маякам	10
То же при контактной установке (n — число панелей по высоте)	12 + 2n
Перепад двух смежных панелей в стыке внутри помещения, не более	5
Ширина горизонтальных швов вентиляционных блоков	20
Зазор вентиляционных блоков и санитарных кабин по вертикали	10
Толщина швов между блоками шахт лифтов	20
Основание под санитарную кабину, толщина, от 10 до	15
Вертикаль плоскостей санитарных кабин	10
Отметки опорных поверхностей санитарных кабин на участке	10
Вертикаль одного вентиляционного блока	3
Вертикаль вентиляционных блоков на всю высоту здания	5
Вертикаль стен шахты лифта: подъём до 45 м	15
То же 45–75 м	20
То же 75–150 м	30
Высота порога дверного проёма шахты лифта относительно площадки	10
Симметричность оси дверного проёма шахты лифта	10
Отметка верха лестничной площадки от проектной	5
Горизонталь площадок и ступеней лестничных маршей	5
Симметричность опирания маршей и площадок	5
Отклонение ступеней от горизонтали	2
Вертикаль ограждений маршей и площадок	3

Условия приёмки и требования

- Панели стен монтируют после проектного закрепления каркаса, перекрытий и опорных элементов и замоноличивания узлов и стыков каждого этажа. Панели вышележащего этажа — после закрепления нижнего (п. 6.5.1, 6.5.2).
- Если стык панелей выполнен в допуске, но плоскости не совпадают, его ошпаклёвывают при отделке (п. 6.5.3).
- Горизонтальные швы вентиляционных блоков полностью заполняют раствором для герметичности каналов. Раствор и строительные отходы в каналы не попадают, стыки очищают. Резиновые уплотнительные плиты допускаются при указании в проекте (п. 6.6.1).
- Санитарно-технические кабины ставят на основание, выверенное по горизонтали, толщиной 10–15 мм. Стояки выше- и нижерасположенных кабин совмещают. Отверстия в перекрытиях под стояки заделывают после установки стояков и гидравлических испытаний, строительные отходы для заделки не используют (п. 6.6.3).
- Между вентиляционными блоками, кабинами, шахтами лифтов и перекрытиями выдерживают зазоры, указанные в проекте. Вплотную не примыкают (п. 6.6.4).
- Лестничные марши монтируют после приёмки опор с геодезической проверкой и после заполнения смежных пролётов плитами перекрытий. Укладывают на раствор до 20 мм (п. 6.6.5).
- Лестницы, вентиляционные блоки, шахты лифтов и кабины не отстают от монтажа перекрытий более чем на один этаж (п. 6.6.7).
- Монтируемые конструкции выверяют по горизонтали, вертикали, в плоскости и из плоскости и надёжно закрепляют до расстроповки (п. 6.1.1).

Односторонняя направленность и суммирование отклонений не допускаются.

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.